



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ

Χαλκίδα 26/10/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια υλικού επικάλυψης κοχλία, για την Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας που βρίσκεται στην νησίδα Πασά.

Το σύστημα Αφυδάτωσης του Διαδημοτικού Κέντρου Λυμάτων περιλαμβάνει μεταφορική ταινία της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος προς τον χώρο προσωρινής αποθήκευσής της. Η μεταφορική ταινία αποτελείται από ένα κανάλι ανοξείδωτο και μία έλικα η οποία γλιστράει στην ειδική εσωτερική επικάλυψη του ανοξείδωτου καναλιού. Η ειδική αυτή κάλυψη έχει μελετηθεί ώστε να μειώνονται σημαντικά οι τριβές μεταξύ της έλικας και της εξωτερικής επιφάνειας του καναλιού. Λόγω χρήσης το υλικό αυτό έχει απορριφθεί στα περισσότερα σημεία της με αποτέλεσμα να ακουμπά το μέταλλο της έλικας με το μέταλλο του καναλιού.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η προμήθεια υλικού επικάλυψης με βάση το σχήμα του καναλιού το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον που έχει καταστραφεί.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.

Η δαπάνη του δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1400 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2017 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 165/2016 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 575.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού 511.031,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων» με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».

Η ΥΠ. ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ.

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ