



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ , 27/2/2018

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση προκειμένου να προβούμε στην αντικατάσταση των σωληνώσεων και εξαρτημάτων του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «Χουρμουσιάδου» καθώς και να αντικατασταθεί ένας σιδηροδοκός στον οποίον στηρίζεται το φίλτρο στο Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων «Αγ. Νικολάου» ο οποίος λόγω διάβρωσης από την πολυκαιρία υπάρχει κίνδυνος να κοπεί και να προκαλέσει ατύχημα σε εργαζόμενο.

Πιο συγκεκριμένα κατά την λειτουργία των αντλιών, παρατηρείται αυξημένη διαρροή λυμάτων στον θάλαμο του αντλιοστασίου, λόγω παλαιότητας και διαβρώσεων στις υφιστάμενες σωληνώσεις του. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η δραματική πτώση βαθμού απόδοσης των αντλιών. Για την εξασφάλιση της σωστής και αδιάλειπτης λειτουργίας του αντλιοστασίου, πρέπει να αποσυνδεθούν και να απομακρυνθούν οι παλαιές σωληνώσεις, και τα παλαιά εξαρτήματα (βάνες και ανεπίστροφα κλαπέ) και να εγκατασταθούν νέες σωληνώσεις Inox σειράς 304 πάχους 4mm και καινούρια εξαρτήματα το δυνατόν συντομότερο.

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία, και πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση για την ως άνω επισκευή, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 1.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 277/2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620714 και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ