

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ, 31 /5/ 2019****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση τμήματος αγωγού στην περιοχή Ριτσώνας στο Βαθύ Αυλίδας λόγω αλλεπάλληλων βλαβών που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού.

Ο αγωγός είναι DN 125, HDPE 10 atm και το τμήμα προς αντικατάσταση με μήκος (2) δύο μέτρα.

Για την αντικατάσταση του θα πρέπει να κοπεί το υφιστάμενο τμήμα του αγωγού με ειδικό τροχό και να τοποθετηθεί το νέο τμήμα το οποίο θα συγκολληθεί με ηλεκτρομούφες ώστε να επιτευχτεί η απόλυτη στεγανότητα του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δε διαθέτει το ως άνω μηχάνημα προκειμένου να επισκευάσει τη βλάβη ύδρευσης.

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω εργασίας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο σύμφωνα με την υπ' αρ. 194/30.08.2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ: Ψ9ΘΖΟΕΚΜ-ΦΦΟ), το άρθρο 328 παρ.1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των **€600,00** (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στους Κ.Α. 620706 & 54006224.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΕΥΑΧΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
ΤΟΠ/ΦΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ
Τ.Ε.ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ