

Χαλκίδα , 21/ 01/ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΤΡΟΧΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απ'ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση παλαιών αγωγών αμιάντου Ύδρευσης που διέρχονται σε οδούς της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης για τη διασύνδεση με το νέο δίκτυο.

Είναι άμεση η ανάγκη της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Θα τοποθετηθούν σωλήνες διατομής Φ110/ΡΕ για συνολικό μήκος 300 μέτρων και θα γίνει συνολικά αντικατάσταση 15 παροχών ύδρευσης καθώς και η τοποθέτηση 2 βανών Φ100.

Η Παροχή Υπηρεσιών περιλαμβάνει ολοκληρωμένες εργασίες κοπής του οδοστρώματος μήκους 300μ. για την εγκατάσταση του αγωγού Ύδρευσης. Προβλέπονται οι εργασίες κοπής με οδοντωτό τροχό για την ελαχιστοποίηση της όχλησης, περισυλλογής των αδρανών υλικών (μπάζα) με μικρό φορτωτή, μεταφοράς των αδρανών υλικών (μπάζα), επίχωσης αγωγού με άμμο και αποκατάσταση του δρόμου στην προτέρα μορφή.

Η χρηματοδότηση θα είναι από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΧ.

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο σύμφωνα με το άρθρο 328 παρ.1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 5.520,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με Κ.Α. 620706 και 54006224 .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ