

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ****ΧΑΛΚΙΔΑΣ****ΧΑΛΚΙΔΑ, 05/06/2020****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού Ύδρευσης με συχνές βλάβες στη οδό Πολυτεχνείου, στη Ν. Λάμψακο.

Τα υλικά θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπου εδρεύουν και τα αρμόδια συνεργεία ή θα παραδοθούν επί τόπου στο χώρο εργασίας.

Αναλυτικότερα, απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι υλικών ύδρευσης:

A/A	Περιγραφή Είδους	τεμάχια	τιμή/ μον.	Δαπάνη
1	Βάνες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης Φ65	2	68,00	136,00
2	Ευθύγραμμος Σύνδεσμος Αγκυρώσεως για σωλήνα ΡΕ Φ75	1	110,93	110,93
3	Σύνδεσμος με προσθαφαιρούμενο σύστημα αγκυρώσεως εύρους 63.0 - 83.7	2	148,41	296,82
4	Φλαντζοκεφαλές αγκύρωσης Φ75	3	85,68	257,04
5	Φλαντζοκεφαλή με προσθαφαιρούμενο σύστημα αγκύρωσης 63.0 - 83.7	2	137,70	275,40
6	Ταυ χυτοσιδηρό Φ60/60	1	47,60	47,60
7	Ελαστικές φλάντζες Φ60	6	0,50	3,00
8	Βίδες Γαλβανισμένες M12X70	12	0,45	5,40
9	Βίδες Γαλβανισμένες M16X70	36	0,50	18,00
10	Σωλήνα ΡΕ Φ75 16atm, 200μ.	200	6,00	1200,00
ΦΠΑ			άθροισμα =	2350,19
			24%	564,05
			Συνολικό	
			άθροισμα =	2914,24



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **2.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων», με **Κ.Α. 620706 & 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ