

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 24/ 07 / 2020****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια απαραίτητων υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο της Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.

Τα υλικά που απαιτούνται και το ενδεικτικό κόστος αυτών είναι :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC-PE ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΛΗΡΕΣ. GGG50/SBR/PN16 (ΤΥΠΟΥ ΑΝΚ) Φ90 * 1"	ΤΕΜ	30	52,70	1.581,00
2	ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC-PE ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΛΗΡΕΣ. GGG50/SBR/PN16 (ΤΥΠΟΥ ΑΝΚ) Φ110 * 1"	ΤΕΜ	30	54,85	1.645,50
3	ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC-PE ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΛΗΡΕΣ. GGG50/SBR/PN16 (ΤΥΠΟΥ ΑΝΚ) Φ125 * 1"	ΤΕΜ	30	55,50	1.665,00
4	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΘΧΘ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜ (ΤΥΠΟΥ CIM) 1"	ΤΕΜ	120	9,70	1.164,00
5	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΘΧΘ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜ (ΤΥΠΟΥ CIM) 3/4"	ΤΕΜ	50	7,41	370,50
6	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΘΧΘ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜ (ΤΥΠΟΥ CIM) 1/2"	ΤΕΜ	100	5,23	523,00
7	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΘΧΘ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΤΥΠΟΥ CIM) 1/2"	ΤΕΜ	30	11,77	353,10
8	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" * 3/4"	ΤΕΜ	50	1,80	90,00
9	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" * 1/2"	ΤΕΜ	50	1,70	85,00
10	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" * 1/2"	ΤΕΜ	50	1,50	75,00

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

11	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1" * 3/4	ΤΕΜ	50	1,00	50,00
12	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1" * 1/2	ΤΕΜ	50	1,00	50,00
13	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4" * 1/2	ΤΕΜ	50	0,70	35,00
14	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΣ 1"	ΤΕΜ	60	0,60	36,00
15	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΣ 3/4"	ΤΕΜ	30	0,50	15,00
16	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΣ 1/2"	ΤΕΜ	60	0,40	24,00
17	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1"	ΤΕΜ	30	0,60	18,00
18	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 3/4"	ΤΕΜ	30	0,50	15,00
19	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1/2"	ΤΕΜ	30	0,40	12,00
20	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ Β.Τ. 1"	ΤΕΜ	30	1,00	30,00
21	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ Β.Τ. 1/2"	ΤΕΜ	30	0,90	27,00
22	ΤΑΦ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	ΤΕΜ	30	1,35	40,50
23	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ (ΤΥΠΟΥ ΣΙΜ) ΑΡΣ. 1/2"	ΤΕΜ	50	8,20	410,00
24	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ (ΤΥΠΟΥ ΣΙΜ) ΘΗΛ. 1/2"	ΤΕΜ	20	8,07	161,40
25	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙ/ΝΟ ΑΡΣ Φ32 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	120	4,50	540,00
26	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ Φ32 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	36	4,20	151,20
27	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ Φ25 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	75	2,60	195,00
28	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ Φ25 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	45	2,60	117,00
29	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ Φ20 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	60	2,00	120,00
30	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ Φ20 (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ)	ΤΕΜ	40	1,90	76,00
31	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ28	ΤΕΜ	40	8,20	328,00
32	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ28	ΤΕΜ	20	8,70	174,00
33	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ22	ΤΕΜ	40	3,15	126,00

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

34	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ22	ΤΕΜ	20	3,80	76,00
35	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ18	ΤΕΜ	100	2,00	200,00
36	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ18	ΤΕΜ	50	2,60	130,00
37	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΡΣ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ16	ΤΕΜ	60	1,70	102,00
38	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΘΗΛ ΓΙΑ ΡΕ-Χ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΜ) Φ16	ΤΕΜ	30	2,10	63,00
39	ΣΕΛΛΑ /ΠΑΡΟΧΗ ΡVC ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ. ΠΛΗΡΗΣ Φ110 1"	ΤΕΜ	10	10,00	100,00
40	ΝΗΜΑ LOSTITE 160m	ΤΕΜ	20	10,00	200,00
41	ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Β.Τ. DN160	ΤΕΜ	10	50,00	500,00
42	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-PVC (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ) Φ 32	ΤΕΜ	40	7,30	292,00
43	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-PVC (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ) Φ 25	ΤΕΜ	30	4,70	141,00
44	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-PVC (ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΡ) Φ 20	ΤΕΜ	30	3,30	99,00
45	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ80 16 atm EN(12201) Φ18 * 2.5mm	ΜΕΤΡΑ	200	0,69	138,00
46	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100 SDR11 16atm EN(12201) Φ20 * 2mm	ΜΕΤΡΑ	100	0,69	69,00
47	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ80 16 atm EN(12201) Φ22 * 3mm	ΜΕΤΡΑ	50	0,91	45,50
48	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100 SDR11 16atm EN(12201) Φ25 * 2.3mm	ΜΕΤΡΑ	200	0,95	190,00
49	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ80 16 atm EN(12201) Φ28 * 3mm	ΜΕΤΡΑ	100	1,39	139,00

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

50	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ PE100 SDR11 16atm EN(12201) Φ32 * 3mm	ΜΕΤΡΑ	200	1,38	276,00
51	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC-U PN16 ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ EN(1452-2) Φ63	ΜΕΤΡΑ	48	4,65	223,20
52	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC-U PN16 ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ EN(1452-2) Φ160	ΜΕΤΡΑ	24	29,10	698,40
53	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΧΘ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜ (ΤΥΠΟΥ CIM) 2"	ΤΕΜ	5	39,00	195,00
54	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΤΥΠΟΥ GEBO) 2" * 1"	ΤΕΜ	10	6,57	65,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					14.246,00 €
ΦΠΑ 24%					3.419,04 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					17.665,04 €

Ο χρόνος παράδοσης των ως άνω υλικών θα είναι εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Θα γίνει στην έδρα μας, επί της οδού Κιμώλου (όπισθεν Super Market AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Λιανή Αμμο) στη Δ.Ε. Χαλκίδας και θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Με δεδομένο ότι :

Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης που θα προκύπτουν στη Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα, βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **14.250,00€ (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στον κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων», με **Κ.Α. 620706 & 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧΑΠ. ΚΑΡΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.ΕΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ