

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ							
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πιν ακίδων εργοταξιακής σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α)	1.3	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	4	8,20	32,80	
2	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αν αλάμποντες φανοί επισήμανσης κιν δύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α)	1.4	ΗΛΜ 108:100%	ΜΗΝΕΣ	4	10,30	41,20	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α)	1.5	ΥΔΡ 6081.1:100%	Μ3	70	9,60	672,00	
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-Α)	1.1	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	1.100	12,40	13.640,00	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ1-Α)	1.2	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	350	1,00	350,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						14.736,00	14.736,00
	Αθροισμα							14.736,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε.				14.736,00	x18,00%		2.652,48
	Αθροισμα							17.388,48
	Απρόβλεπτα				17.388,48	x15,00%		2.608,27
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								19.996,75

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. (Τ.Ε.)

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ