

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ	ΥΔΡ 6081.1:100%	Μ3	90	9,60
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6082.1:100%	Μ3	38	28,40
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cM	1.3	ΥΔΡ ΝΕΤ-5.05.02.Μ-Α	ΥΔΡ 6068:100%	Μ3	45	13,40
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	ΥΔΡ 6069:100%	Μ3	38	13,40
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.04-Α	ΥΔΡ 6067:100%	Μ3	45	1,55
6	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α	Η/Μ 108:100%	ΜΗΝΕΣ	3	10,30
7	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	3	8,20
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ1-Α	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	450	1,00
Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							

4	Αποκατάσταση ασφαλιστικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλιστικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	2.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-A	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	154	12,40
5	Κατασκευή παροχής ύδρευσης	2.5	ΥΔΡ N6621.3	ΥΔΡ N6621.3	MM	24	20,00
6	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	2.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-A	H/M 4:100%	Τεμ.	6	51,50

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ