

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								3.630,65
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ)	1.1	ΥΔΡ 6081.1:100%	Μ3	90	9,60	864,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α)	1.2	ΥΔΡ 6082.1:100%	Μ3	38	28,40	1.079,20	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ ΝΕΤ-5.05.02.Μ-Α)	1.3	ΥΔΡ 6068:100%	Μ3	45	13,40	603,00	
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α)	1.4	ΥΔΡ 6069:100%	Μ3	38	13,40	509,20	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.04-Α)	1.5	ΥΔΡ 6067:100%	Μ3	45	1,55	69,75	
6	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α)	1.6	ΗΛΜ 108:100%	ΜΗΝΕΣ	3	10,30	30,90	
7	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α)	1.7	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	3	8,20	24,60	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α)	1.8	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	450	1,00	450,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							3.630,65	
Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								3.020,00
1	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRΣ10 = 10 ΜΡα), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-Α)	2.1	ΥΔΡ 6622.1:100%	ΜΜ	250	9,60	2.400,00	
2	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01-Α)	2.2	ΥΔΡ 6623:100%	Χγρ.	150	2,60	390,00	
3	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.03-)	2.3	ΥΔΡ 6651.1:100%	Τεμ.	1	230,00	230,00	
Σε μεταφορά							3.020,00	
ErgoWin								3.630,65

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφατικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-A)	2.4	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	154	12,40	1.909,60	3.630,65
5	Κατασκευή παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ N6621.3)	2.5	ΥΔΡ N6621.3	MM	24	20,00	480,00	
6	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-A)	2.6	ΗΛΜ 4:100%	Τεμ.	6	51,50	309,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						5.718,60	5.718,60
						Αθροισμα		9.349,25
	Εναίο όφελος				9.349,25	x18,00%		1.682,87
						Αθροισμα		11.032,12
	Απρόβλεπτα				11.032,12	x15,00%		1.654,82
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								12.686,94

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΤΣΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ