

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α****ΧΑΛΚΙΔΑ , 4 / 3 / 2021****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΥΤΙΟΥ****CPV: 44316000-8 - Σιδηρικά Είδη**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός (1) μεταλλικού προστατευτικού κυτίου ώστε να τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) του αντλιοστασίου ακαθάρτων «Α΄3-ΤΟΠΙΚΟ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» της Δ.Ε. Ληλαντίου.

Οι διαστάσεις του μεταλλικού προστατευτικού κυτίου θα είναι : 2,00 X 1,00 X 1,60 m (μήκος X πλάτος X ύψος) και θα είναι πλήρως ανοιγόμενα και από τις τέσσερις πλευρές.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα. Πιο συγκεκριμένα για το σκελετό θα χρησιμοποιηθεί κοιλοδοκός 60 X 60 mm ενώ για τα ανοιγόμενα μέρη θα χρησιμοποιηθεί κοιλοδοκός 40 X 40 mm και λαμαρίνα πάχους 2mm. Οι δυο πλευρές (ως προς το μήκος) θα είναι μονόφυλλες με μεταλλικές περσίδες για τον καλύτερο αερισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. Επίσης στο πάνω μέρος της κατασκευής, θα τοποθετηθεί πάνελ πολυουρεθάνης η οποία θα έχει και αυτή την δυνατότητα αποσυναρμολόγησης.

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα **10 ημερών** μετά την ημ/νια ανάθεσης.

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 1.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με **Κ.Α. 620708** και τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων» και ο Φ.Π.Α. τον **Κ.Α 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ