

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΔΗΣ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 17 / 5 / 2021****Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ****ΣΙΔΕΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ****CPV: 44316000-8 - Σιδηρικά Είδη**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στις σιδηρουργικές εργασίες για την κατασκευή προστατευτικών καλυμμάτων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κλοπές στον οικίσκο του αντλιοστάσιου ύδρευσης «Δούνα».

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>ΤΕΜ.</b>	<b>ΤΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>
Μεταλλική πόρτα διαστάσεων 116 X 220 cm με λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, κλειδαριά ασφαλείας και λαμάκια για την τοποθέτηση λουκέτου.	1	€ 400,00
Λαμαρίνα κάλυψης πάχους 2mm διαστάσεων 100 X 60 cm	4	€ 500,00
Λαμαρίνα κάλυψης διάτρητη πάχους 2mm διαστάσεων 100 X 60 cm	2	€ 250,00
Λαμαρίνα κάλυψης φρεατίου εντός του οικίσκου, πάχους 3mm διαστάσεων 225 X 210 cm	1	€ 250,00
Καπάκι κάλυψης με βάση αποτελούμενη από κοιλοδοκό 40 X 40 mm, διαστάσεων 140 X 170 cm και λαμαρίνα πάχους 3mm	1	€ 300,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>€ 1.700,00</b>

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα.

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα **10 ημερών** μετά την ημ/νια ανάθεσης.

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 1.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «**Παροχές Τρίτων**» με **Κ.Α. 620706** και τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης**» και ο Φ.Π.Α. τον **Κ.Α 54006224**.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ