



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΧΑΛΚΙΔΑ , 24/ 06 / 2021

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ**CPV : 44400000-4 Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση οροφής του κτηρίου οπού στεγάζεται το τμήμα Η/Μ Ύδρευσης στην Τ.Κ. Λαμψάκου Δ.Ε. Ληλαντίου.

Πιο συγκεκριμένα, με την πάροδο των ετών και ενδεχομένως από κακή τοποθέτηση και έλλειψη στεγάνωσης, στα σημεία των ενώσεων των φύλλων λαμαρίνας της στέγης υπήρξαν κενά, με αποτέλεσμα να εισχωρούν βρόχινα νερά και υγρασίες οξειδώνοντας την λαμαρινένια στέγη και τις τεγίδες. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα πλέον να υπάρχουν εμφανής διατρήσεις στην λαμαρίνα και τα νερά της βροχής να περνούν μέσα στο κτήριο. Επιπλέον λόγω της λαμαρίνας ως στέγη δεν παρέχεται ουδεμία μόνωση κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες καθιστώντας δυσχερείς τις συνθήκες παραμονής του προσωπικού εντός του κτηρίου.

Οι εργασίες που προτείνονται να γίνουν είναι :

1. Καθαίρεση της υφιστάμενης τραπεζοειδούς λαμαρίνας η οποία αποτελείται από φύλλα συνολικής έκτασης 126m² και μεταφορά εντός του οικοπέδου. Καθαίρεση υφιστάμενου στοιχείου κοιλοδοκού – τεγίδα.
2. Κατασκευή επικάλυψης υφιστάμενης κατασκευής οροφής με νέα πάνελ πολυουρεθάνης για να καλυφθεί έκταση 10,5m x12,00m, πάχους 5εκ., και τελική επιφάνεια από τραπεζοειδή λαμαρίνα χρώματος λευκού. Η νέα επικάλυψη θα συνοδεύεται από τις πλαϊνές μετώπες, τα αντίστοιχα χτένια και τους νεροσταλλάκτες, τόσο στην επαφή με την γειτονική κατασκευή , όσο και στην ένωση των πανέλων. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υδρορροής στο χαμηλότερο σημείο της οροφής, αντίστοιχου χρώματος με την επικάλυψη του πάνελ.



3. Αντικατάσταση του καθαιρεμένου μεταλλικού στοιχείου (διατομής 50mm x 30mm) με νέο αντίστοιχου τύπου, γαλβανισμένου και συγκόλληση του στον υφιστάμενο σκελετό της οροφής (μονόριχτη στέγη)

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα **30 ημερών** μετά την ημ/νια ανάθεσης.

Ο εκτελών την εργασία είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει.

Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 5.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «**Παροχές Τρίτων**» με **Κ.Α. 620701** και τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση Κτιρίων & Εγκ/σεων με Φ.Π.Α. 24%**» και ο Φ.Π.Α. τον **Κ.Α 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ