VASILEIOS POULIMENAKOS
Digitally signed by VASILEIOS POULIMENAKOS
Date: 2022.11.29 07:46:21 +02'00'

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Α
2	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α	
3	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
7	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α	
8	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α	
9	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α	
10	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	1.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-02-00
11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	1.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
13	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	1.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α	
	Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ			
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης και σωλήνα PVC Φ160 (για συνδέσεις PVC)	2.3	ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ	
4	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης, μανσόν και σωλήνα PVC Φ160 (για συνδέσεις PE)	2.4	ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ2	
5	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	2.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	2.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Α	
	Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ			
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	3.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02
2	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm.	3.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-ΑΒ	
3	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.	3.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-Α	
4	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς			

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	σωλήνες PVC-U σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	3.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-Α	
5	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm.	3.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.04-Α	
6	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.	3.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.05-Α	
7	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	3.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-Α	
8	Σύνδεση βαρυτικού αγωγού πολυαιθυελνίου με αγωγό διακλάδωσης πολυαιθυλενίου	3.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-ΑΝ	

ErgoWin

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ