

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ						
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-A	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	4	8,20
2	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-A	Η/Μ 108:100%	ΜΗΝΕΣ	4	10,30
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ	ΥΔΡ 6081.1:100%	Μ3	82	9,60
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-A	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-A	Μ3	33	12,40
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-A	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	665	12,40
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ1-A	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	665	1,00

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. (Τ.Ε.)

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ