



Χαλκίδα, 05/03/2025

Αρ. Μελέτης: 10

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

### **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ**

Για την αποκατάσταση με ασφαλικό των τομών μετά από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Χαλκιδέων, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Κοπή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, όπου απαιτείται.
- 2) Κατασκευή βάσης οδοστρώσεως πάχους έως 15 cm με συμπύκνωση του θραυστού υλικού με χρήση κατάλληλου δονητικού μέσου. Διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με χρήση κυλίνδρου.
- 3) Συμπύκνωση επιχώματος χάνδακα με δονητική πλάκα επί υδραυλικής σφύρας μέχρι αρνήσεως. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη στρώση δε συμπυκνώνεται περαιτέρω, αφαίρεση εδαφικού υλικού για την επίτευξη τελικής επιφάνειας σκάφης από 5 έως 10 cm κάτω από την υφιστάμενη ερυθρά της οδού.
- 4) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου σύμφωνα με την ΠΤΠ 0-155 για την κατασκευή οδοστρώσεως σε στάθμη 5 cm χαμηλότερα από την τελική στάθμη της ασφαλικής στρώσης.
- 5) Ασφαλική προεπάλλειψη με ασφαλικό διάλυμα τύπου ME-O κατά τις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201.
- 6) Εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλικού υλικού κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου μέσου πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 με τις τοπικές μεταφορές.

Το έργο είναι αναγκαίο για την πλήρη αποκατάσταση των τομών μετά από συνδέσεις, μικροεπεκτάσεις ή βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε διάφορα σημεία των Δ.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων.

Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για ασφαλτοστρώσεις (οδοστρωτήρας, κόπανος, φορητό κλπ.).

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται εξωτερικός συνεργάτης και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα και είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΪΑΣ** ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία των **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΪΑΣ** έργων.

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει κατά τα νόμιμα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 328 και 330 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του Ν.4782/21.

Ο προϋπολογισμός για τα έργα αποκατάστασης με ασφατικό μετά από εργασίες **Υδρευσης- Αποχέτευσης**, (cpv: 45233222-1) για 1.160,00 μ2 επιφάνειας ασφαλτόστρωσης, ανέρχεται στο ποσό των **30.000,00 €** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2025 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **1/25** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Τεχνικό Πρόγραμμα στο οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **30.000,00 €** με **Κ.Α. 15010303** και τίτλο «**Ασφαλτοστρώσεις τομών μετά από εργασίες Υδρευσης- Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων**».

Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο  
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

**ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ**  
**ΗΛ/ΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**