



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρ. Μελέτης : 16 / 19-5-2026

## **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ Δ.Ε.  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός ΑΑΗΤ:1007.F00675.0001

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16 / 19-5-2026

CPV : 45231300-8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ  
Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας τον Μάιο του έτους 2026.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την αντικατάσταση τμήματος βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης επί της οδού Τζιαρντίνι Δ.Ε. Χαλκίδας, από το ύψος της Περ. Σταυρού έως το αντλιοστάσιο ακαθάρτων «Γ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και την αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού επί της οδού Τζιαρντίνι, από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων «Γ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και για μήκος περίπου τριάντα (30) μέτρα.

Οι εν λόγω αντικαταστάσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της μεγάλης φθοράς που έχουν παρουσιάσει οι υφιστάμενες σωληνώσεις και οφείλονται στην πολυκαιρία και το υλικό κατασκευής τους.

Στο έργο περιλαμβάνεται : α) η αντικατάσταση βαρυτικού αγωγού αποχ. ακαθάρτων μήκους 240m DN400 – PN10, HDPE PE100, β) η αντικατάσταση δίδυμου καταθλιπτικού δικτύου ακαθάρτων μήκους 60μ. DN450 – PN16, HDPE PE100, γ) 30m DN160 – PN10, HDPE PE100 για τις απαιτούμενες διακλαδώσεις (αναμονές) με τα ακίνητα επί της οδού Τζιαρντίνι..

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση. Η ασφαλτος θα κοπεί με ασφαλτοκόπτη, τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού και με θραυστό υλικό λατομείου (3Α). Στην μελέτη



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

προβλέπονται και απολογιστικές εργασίες ύψους € 2.500,00 για την μεταφορά, απόθεση και διάθεση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλο και αδειοδοτημένο χώρο.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση ΕΤΕΠ, Γ.Σ.Υ, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται εξωτερικός συνεργάτης και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα και είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ**.

Ο προϋπολογισμός για το έργο με τίτλο : **«Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Τζιαρντίνι Δ.Ε. Χαλκίδας»** (cpv: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»), ανέρχεται στο ποσό των € **170.000,00** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει κατά τα νόμιμα με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑΧ, το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα, στον Κ.Α. 15010242 και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της επιχείρησης για τα έτη 2026 και 2027.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.