

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ****VASILEIOS
POULIMENAKOS
OS**Digitally signed by
VASILEIOS
POULIMENAKOS
Date: 2026.09.25
13:27:56 +03'00'**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29 /08.09.2026****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας τον Σεπτέμβριο 2026.

Το αντικείμενο της παρούσας είναι οι επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων:

- α) Στις οδούς Θάσου, Ρόδου και Λήμνου στην Χαλκίδα (περιοχή Λιανής Άμμου Δ.Ε. Χαλκίδας), με πλαστικούς αγωγούς corrugated διαμέτρου Φ200 (SN4) συνολικού μήκους 85,00 μ., η κατασκευή 8 φρεατίων υδροσυλλογής με τις διασυνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο (30μ. corrugated F160 (SN4) καθώς και η κατασκευή 2 φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου.
- β) Στην πάροδο Ορ. Μακρή (πλησίον «Κριμάτογλου»), περ. Λιανής Άμμου Δ.Ε. Χαλκίδας με πλαστικούς αγωγούς corrugated διαμέτρου Φ200 (SN4) συνολικού μήκους 65,00 μ. η κατασκευή 8 φρεατίων υδροσυλλογής συνδεδεμένων με το κεντρικό δίκτυο.

Οι εν λόγω περιοχές Λιανής Άμμου με την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στα δύο αυτά σημεία θα προστατευθούν αντιπλημμυρικά και θα ανακουφιστούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση. Η ασφαλτος θα κοπεί με ασφαλοκόπτη, τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού και με θραυστό υλικό λατομείου (3Α). Στην μελέτη προβλέπονται και απολογιστικές εργασίες ύψους 350,00 € για την μεταφορά, απόθεση και διάθεση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο ή απολογιστικές εργασίες για όπου αλλού απαιτεί το έργο.

Ο προϋπολογισμός για τα Έργα μικρών επεκτάσεων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Χαλκίδας, (cρν: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»), ανέρχεται στο ποσό των **19.950,00 €** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει κατά τα νόμιμα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 328 και 330 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του Ν.4782/21.

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2026 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **01/26** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα στο οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **1.000,00 €** με **Κ.Α. 15010311** και τίτλο «Έργα μικρών επεκτάσεων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Χαλκίδας», όπως θα βαρύνει με το υπόλοιπο ποσό των **18.950,00 €** το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2027 στον ίδιο κωδικό.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ****ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**